



Project: Dempen en compenseren watergangen aan de Laan van Crayestein 77 te Tricht

Werknummer:	E07040
Datum:	28-8-2024
Cfr tekening:	E07040_SIT-00b_240828.pdf

BEREKENING COMPENSATIE TE VERGRAVEN WATERGANGEN

Te dempen watergangen									
Code		Lengte		Breedte zp				Oppervlakte	
Profiel WG-1	Watergang 082770	121,5	mtr	3,80	mtr			461,70	m ²
								461,70	m ²

Te graven watergangen									
Code		Lengte		Breedte zp (gemiddeld)		Breedte zp nieuw	Uitbr.	Oppervlakte	
Profiel WG-2	Watergang 082828 (wordt verbreed)	39,4	mtr	1,75	mr	6,00	4,25	167,45	m ²
Profiel WG-2	Watergang 082828 (wordt verbreed)	21,2	mtr	1,75	mtr	6,00	4,25	90,10	m ²
Profiel WG-2	Watergang 082828 (wordt verbreed)	39,5	mtr	1,75	mtr	6,00	4,25	167,88	m ²
Profiel WG-2	Watergang 082828 (wordt verlengd)	13,5	mtr	0,00	mtr	6,00	6,00	81,00	m ²
								506,43	m ²

Check of voldoende water is gecompenseerd									
Saldo	positief, voldoende wateroppervlak hergraven							44,73	m ²

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

